Avenue de la Cluse n°1, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert
TRANSFORMATION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE AVEC EXTENSION

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE – SITUATION EXISTANTE MODIFIEE - INTERIEUR

Photos mars 2026



Séjour – vue vers la rue
Travaux réalisés : isolation dalle de plancher,, ouverture vers hall d'entrée, réfection des parachèvements



Séjour – vue vers le jardin
Travaux réalisés : isolation dalle de plancher, ouverture vers hall d'entrée, réfection des parachèvements
La baie vers le jardin, en arrière plan, est provisoirement obturée, en attente de la construction de l'extension arrière.



Cuisine – vue vers la facade latérale gauche
Travaux réalisés : isolation dalle de plancher, réfection des parachèvements



Hall d'entrée – vue vers la facade arrière
Travaux réalisés : adaptation de la géométrie (dont élargissement) de la cage d'escaliers, adaptation des ouvertures vers la cuisine et le séjour, isolation de la dalle de plancher, réfection des parachèvements



Hall d'entrée – vue vers le séjour
Travaux réalisés : adaptation de la géométrie (dont élargissement) de la cage d'escaliers, adaptation des ouvertures vers la cuisine et le séjour, isolation de la dalle de plancher, réfection des parachèvements



Hall d'entrée – vue vers la porte d'entrée
Travaux réalisés : adaptation de la géométrie (dont élargissement) de la cage d'escaliers, adaptation du cloisonnement du WC,„ isolation de la dalle de plancher, réfection des parachèvements



Hall du premier étage – vue vers le versant de toiture avant (future salle de bain)
Travaux réalisés : renforcement de la dalle de plancher, adaptation du cloisonnement.
L'escalier qui mène au grenier, sur la droite de l'image, sera supprimé et remplacé par une trappe de plafond avec un escalier escamotable.



Hall du premier étage – vue vers le versant de toiture arrière
Travaux réalisés : renforcement de la dalle de plancher, adaptation du cloisonnement.
L'escalier qui mène au grenier, sur la gauche de l'image, sera supprimé et remplacé par une trappe de plafond avec un escalier escamotable.



Chambre princpale arrière (2) – vue vers le versant de toiture arrière
Travaux réalisés : renforcement de la dalle de plancher, adaptation du cloisonnement.



Chambre princpale arrière (2) – vue vers la facade latérale droite
Travaux réalisés : renforcement de la dalle de plancher, adaptation du cloisonnement.



Chambre secondaire arrière (3) – vue vers la facade latérale gauche
Travaux réalisés : renforcement de la dalle de plancher, adaptation du cloisonnement.



Sous-sol – vue escalier
Travaux réalisés : adaptation géométrie de l'escalier, cimentage des murs, isolation par l'extérieur (les caves sont hors du volume chauffé, il s'agit uniquement d'une coupure thermique et d'une membrane d'étanchéité)



Sous-sol – vue garage
Travaux réalisés : dallage sol, cimentage des murs, isolation par l'extérieur (les caves sont hors du volume chauffé, il s'agit uniquement d'une coupure thermique et d'une membrane d'étanchéité)