



LEGENDE TOITURE

- C1 - Terrasse sur plots
- Etanchéité multicouche
- Isolation rigide avec pente intégrée 2%
- Pare-vapeur
 - C2 - Etanchéité multicouche
- Isolation rigide pente 2% épaisseur 10-14cm
- Isolation entre structure bois épaisseur 2x10cm
- Pare-vapeur
 - C3 - Etanchéité multicouche
- Isolation rigide avec pente intégrée 2% épaisseur min 24cm
- Pare-vapeur
 - C4 - Couverture en ardoise
- Sous toiture étanche
- Isolation entre structure bois
- Pare-vapeur
 - C5 - Couverture métallique en zinc pente 2%
- Isolation rigide épaisseur 14cm
- Pare-vapeur
- Exutoire de fumée
- Avaloir de toiture (cfr dossier égouttage)
- Sens d'écoulement des EP
- Panneau photovoltaïque

les dimensions de ce plan sont à titre indicatif, un mesurage in situ reste toujours nécessaire pour vérification

B	11/06/2025	Permis de régularisation	
A	30/05/2024	As Built	
C			
IND.	DATE	OBJET DES MODIFICATIONS	CONTROLE

DESIGNATION	ECHELLE
Situation projetée Plan de toiture NIV TT	1 : 50
PERMIS REGULARISATION	

NOM DU PROJET: SEQUENZA

OBJET DU PROJET: Restauration et transformation d'une ancienne caserne en un immeuble de logement

SITUATION: Rue du Pépin 11 à 1000 Bruxelles

TYPE	DOSSIER		
AR	1425-20		
STADE	LOT	NUMERO DU PLAN	
30	GO/PA	PR.10.05	
INDICE			B