VUE EN PLAN_BOVENAANZICHT ech: 1/200

# ZONE HUNDERENVELD

| BILAN - BALANS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Situation existante / Bestaande toestand | Supprimé / Verwijderd | Nouveau / Nieuw | Total : Situation projetée Totaal : Ontworpen toestand |
| Arbres / Bomen | 20 | -13 | 34 | 41 |
| Empl. parking / Parkeerplaats | 13 | - 10 | 10 | 13 |
| Empl. handicapé /Standplaats invalide | 1 | -1 | 1 | 1 |
| Empl. taxi / Standplaats taxi | x | x | x | x |
| Zone de livraison (+ traverse) Leveringszone (oversteek +) | x | x | x | x |
| Range-vélos Fietsenstalling | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Box vélos / Fietsbox | x | x | x | x |
| Voitures partagées Autodelen | 3 | -3 | 3 | 3 |

Arbres 09, 10 et 11 à maintenir, si possible, lors de l'adjudication (compatibilité de niveaux finis).

Echelle: 1/200

0 2 5 10 12 15 18 20 m

Base : Levé topographique
Basis : Topografische opmeting

LEGENDE_VERKLARING

ÉLÉMENTS EXISTANTS / SUPPRIMÉS
BESTAANDE / VERWIJDERDE ELEMENTEN
Éléments existants / Bestaande elementen
Éléments à supprimer / Verwijderen elementen

**GENERALITES / ALGEMEENHEDEN**
- Sens de circulation routière / Richting van het wegverkeer
- Sens de circulation bus / Richting van het busverkeer
- Sens de circulation vélo / Richting van het fietsverkeer
- Sens de circulation tram / Richting van het tramverkeer
- Limite projet STIB / Projectgrens MIVB
- Limite région / Regiogrens
- Limite zone verte (Dilbeek) / Grens groene zone (Dilbeek)
- Limite parcellaire / propriété / Perceelgrens /eigendomslijn
- Limite bati / Bouwgrens
- Nord / Noord
- Flèche photo / Pijl photo's
- Escalier ou rampe / Trap of Helling
- Garage / Garage
- Seuil de maison / Huisdrempel
- Soupirail façade / Gevelkoedergat

**MARQUAGE AU SOL / WEGMARKERING**
- Ralentisseur trafic / Wegmarkering
- Marquage au sol / Wegmarkering
- Chevron simple ou double / Enkele of dubbele Pijl
- Marquage logo vélo / Fietslogo wegmarkering
- Damier / Wegmarkering
- Danger tram / Wegmarkering
- Passage piétons / Voetgangersoversteekplaats
- Marquage continu / Doorlopende markering
- Marquage discontinu / Onderbroken markering

**TAQUES & AVALOIR / DEKSEL & STRAATKOLKEN**
- Taques divers / Dekseel diversen
- Taque à eau / Waterdekseel
- Taque à gaz / Gasdekseel
- Taque à incendie / Brandkraan
- Taque à électricité / Elecdekseel
- Avaloirs / Straatkolken

**TECH. SPECIALE : FEUX / SPECIALE TECH. : LICHTEN**
- Feux de circulation tricolore (voitures) / Driekleurig verkeerslicht (wagen)
- Feux de circulation (piétons) / Verkeerslicht (voetgangers)
- Feux de circulation (tram) / Verkeerslicht (tram)
- Feux de circulation (cyclistes) / Verkeerslicht (fietsers)
- Feux de circulation tricolore potence (voitures) / Driekleurig verkeerslicht portaal (wagen)

**TECH. SPECIALE : LIGNE AERIENNE / SPECIALE TECH. : BOVENLEIDING**
- Poteau caténaire / Bovenleidingspaal
- Poteau caténaire mutualisable avec éclairage / Bovenleidingspaal die gedeeld kan worden met verlichting
- P. caténaire + boîte d'aliment. / Bovenleidingspaal + voedingsdoos
- P. caténaire + éclairage + boîte d'aliment / Bovenleidingspaal + verlichting + voedingsdoos

**TECH. SPECIALE : ELECTRICITE / SPECIALE TECH. : ELEKTRICITEIT**
- Armoire technique hors-sol / Technische kast boven de grond

**ARRÊT / HALTE**
- Abris d'attente pour voyageurs / Wachthuisje voor reizigers
- Poteau d'arrêt : Bus ou Tram / Haltepaal: Bus of Tram
- Dalle PMR (70x60) / PBM tegel (70x60)
- Marquage: Bus stop / Markering: Busstop
- Poubelle STIB / MIVB vuilnisbak
- Plaque "Chrono" / "Chrono" plaat

**VEGETATION / BEPLANTING**
- Arbre / Boom
- Bac à fleurs / Bloembak

**PMR / PBM**
- Dalles podotactiles pour malvoyants / Poddactiele tegels voor slechtziendenen

**MOBILIER URBAIN / STADSMEUBILIAR**
- Potelet anti-stationnement / Antiparkeerpaalje
- Sanisette / Toilet
- Panneau de signalisation / Verkeersbord
- Poteau divers / Paal diversen
- Miroir / Spiegel
- Station Villo / Villo station
- Panneau publicitaire public / Openbaar aanplakbord
- Boîte aux lettres / Brievenbus
- Bulle à verre hors-sol / Bovengronde glasbol
- Grille de protection d'arbre / Boomrooster
- Borne de recharge électrique / Paaltje elektrische laadpaal

**ELEMENTS LINEAIRES / LINEAIRE ELEMENTEN**
- Muret / Muurtje
- Bordure haute - béton / Hoge boordsteen
- Bordure chanfreinée - béton / Afgeschuinde boordsteen
- Bordure enterrée - béton / Verzonken boordsteen
- Filet d'eau / ceniveaux / Afvoergeul
- Voies tram / Tramsporen

**TECH. SPECIALE : ECLAIRAGE / SPECIALE TECH. : VERLICHTING**
- Poteau d'éclairage / Verlichtingspaal

ÉLÉMENTS PROJETÉS
GEPROJECTEERDE ELEMENTEN
Éléments projetés / Ontwerpen elementen

**PMR / PBM**
- Dalles podotactiles pour malvoyants / Poddactiele tegels voor slechtziendenen
- Zone d'information pour malvoyants / Informatiezone voor slechtzienden
- Parking PMR / PBM Parking

**ARRÊT / HALTE**
- Abris d'attente / Wachthuisje
- Poteau d'arrêt: Phoebus / Haltepaal: Phoebus
- Poteau d'arrêt: Hivec / Haltepaal: Hivec
- Dalle PMR (70x60) / PBM tegel (70x60)
- Dalle PMR (60x60) / PBM tegel (60x60)
- Ligne de sécurité / Veiligheidslijn
- Marquage: Bus stop / Markering: Busstop
- Poubelle STIB / MIVB vuilnisbak
- Ligne tram / Tram lijn
- Ligne Bus / Bus lijn
- Plaque "Chrono" / "Chrono" plaat

**MATERIAUX / MATERIALEN**
- Asphalte / Asfalt
- Dalle béton 20x20 / Betonnen plaat 20x20
- Marquage couleur rouge / Rode kleurige wegmarkering
- Béton coloré ocre / Okerkleurige beton
- Gazon / Gras
- Noue végétal (0.30m-1,50m prof.) / Mélange de plantes vivaces, graminés et arbustives / Beplanten wadi (0,30-1,50m diep) / Mix van vaste planten, grassen en heesters
- Pavé en porphyre de récupération / Porfierbestrating uit hergebruik
- Revêtement résine méthylméthacrylate et granulats naturels / Bekleding van methylmethacrylaathars en natuurlijke grondsoorten
- Dalles béton carrées quinconce 20x20 - poreux / Poreuze betontegels 20x20 - in halfsteenverband

**TAQUES & AVALOIR / DEKSEL & STRAATKOLKEN**
- Armoires déplacées / Dekseel verplaatsten
- Taques déplacées / Dekseel verplaatsten
- Avaloirs / Straatkolken

**VEGETATION / BEPLANTING**
- Arbre / Boom — Quercus Robur
- Arbre / Boom — Carpinus Betulus
- Arbre / Boom — Acer Campestre
- Arbre / Boom — Liquidambar
- Arbre / Boom — Sorbus Aucuparia
- Bac à fleurs / Bloembak

**SIGNALISATION ROUTIÈRE / VERKEERSBORDEN**
- M (personnalité) / M (gepersonaliseerd)
- Promenade verte / Groene promenade
- D11
- D9
- F17
- F19
- C32b
- A23
- A49
- B15
- B1
- C3
- C43
- M53

**ELEMENTS LINEAIRES / LINEAIRE ELEMENTEN**
- Muret / Muurtje
- Filet d'eau / ceniveaux / Afvoergeul
- Voies tram / Tramsporen
- Bordure enterrée en béton / Verzonken boordsteen
- Bordure enterrée en béton / Verzonken boordsteen
- Bordure en béton / Betonboordsteen
- Bordures de garage chanfreinées / Garage Boordsteen afgeschuind
- Bordure de transition garage - irrégulière / Overgang garage Boordsteen - onregelmatige
- Bordure de tram avec fusible / Tram Boordsteen met gaszifiller
- Bordure de tram chanfreinée / Tram Boordsteen afgeschuind
- Bordure de bus / Bus Boordsteen
- Bordure de transition Bus - irrégulière / Overgangs Bus Boordsteen - onregelmatige

**MOBILIER URBAIN / STADSMEUBILIAR**
- Banc public / Openbare bank
- Arceau vélo / Fietsenrek
- Caisson de pub dissocié (Mupi) / Vrijstaand reclamepaneel (Mupi)
- Potelet anti-stationnement / Antiparkeerpaalje
- Grille de protection d'arbre / Boomrooster
- Sanisette / Toilet
- Bulle à verre enterrée / Ondergrondse glasbol
- Garde-corps (h.90cm) / Borstwering (h.90cm)

**TECH. SPECIALE : ECLAIRAGE / SPECIALE TECH. : VERLICHTING**
- Poteau d'éclairage / Verlichtingspaal
- Borne lumineuse de led au sol / Led grondverlichting

LOCALISATION_LOCATIE ech: 1/5000

Base Urbis
Basis Urbis


SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
Rue Royale, 76
1000 BRUXELLES

MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL
Koningsstraat, 76
1000 BRUSSEL


TRANSPORT SYSTEMS
INFRASTRUCTURES
TECHNICAL PROJECTS

COMPETENCE CENTER NETWORK STUDIES
URBAN DEVELOPMENT

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
06 Plan de situation projetée

# HUNDERENVELD

AV. DU HUNDERENVELD - AV. DU ROI ALBERT
B20-B87-N16 T9 : "Hunderenveld"
Réaménagement de la voirie et de l'arrêt(s)

BRECHEM-SAINTE-AGATHE

AANVRAAG TOT STEDENBOUWVERGUNNING
06 Voorgestelde ontwikkelingplan

# HUNDERENVELD

HUNDERENVELDLAAN - KONING ALBERTLAAN
B20-B87-N16 T9 : "Hunderenveld"
Herinrichting van de weg en de halte(s)

SINT-AGATHA-BERCHEM

Modifications - Wijzigingen

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Modification DPU pour ARI (07/08/2026) | C | |
| B | | | |

| Dessiné - Getekend | Etudié - Bestudeerd | Verifié - Nagekeken | Validé - Geldigverklaard |
|---|---|---|---|
| Designer - Design technician | Project manager | Technical studies manager | Head of competence center |
| CARDINALLI T./SEMET V./ALVES T. | WATERKEYN M. / SANTACANA E. | FRITZ A. | SANTACANA E. |

| Validé - Geldigverklaard | Approuvé - Goedgekeurd |
|---|---|
| Director technical projects | Senior vice president Transport Systems |
| VAN DE WEGHE T. | DE SAINT MOULIN R. |

| Date - Datum | Echelle - Schaal | N° Page | N°: | Var./Ver. |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 1/200 | | IN2431_DPU | |

D:\VAULT_TransportSystems\projects\IN2431_HUNDERENVELD\PLAN_IN2431_HUNDERENVELD_UD_DPU_ESP_FGS0.15_X00.dwg