MATERIAUX FACADE

1.a toiture plate: étanchéité - ton noir
1.b toiture oriel : ardoises - ton gris foncé
2. corniche: bois peint - ton blanc
3. murs: briques - ton ocre
4. seuils: pierre bleue
5. châssis: bois peint - ton blanc
6. porte: bois peint - ton bleu
7. soubassement: pierre bleue
8. garde-corps: ferroneries - ton blanc

FACADE RUE D'ECOSSE



MATERIAUX FACADE ARRIERE

1. toiture: étanchéité - ton noir
2. corniche: bois peint - ton naturel
3.a murs: ardoises - ton gris foncé
3.b murs: bois - ton naturel
3.c murs R+3 : cimentage - ton clair
4. seuils: PVC - ton blanc
5.a châssis: PVC - ton blanc
5.b châssis R+3: bois peint - ton blanc
6. porte : bois peint - ton blanc
7. DEP : PVC - ton blanc

FACADE ARRIERE/COUPE BB



MATERIAUX FACADE ARRIERE

1. toiture: étanchéité - ton noir
2. corniche: bois peint - ton naturel
3. murs: cimentage - ton beige et orange
4. seuils: pierre bleue
5. châssis: PVC - ton blanc
6. DEP : PVC - ton gris

FACADE LATERALE/COUPE AA

REGION	**BRUXELLES**	GEWEST
COMMUNE	**Saint-Gilles**	GEMEENTE
MAITRES DE L'OUVRAGE		OPDRACHTGEVER
	PERMIS d'URBANISME RENOVATION D'UN IMMEUBLE A APPARTEMENTS **Rue d'Ecosse, 49** ID parcelle 21013B0036/00G020 - cadastre div. 1 section B	
OBJET DU PLAN	**COUPE - FACADES** **SITUATION EXITANTE - DE FAIT**	OMSCHRIJVING VAN HET PLAN
ARCHITECTE		ARCHITEKT
BUREAU D'ETUDE		STUDIEBUREEL
ENTREPRENEUR GROS-OEUVRE		ONDERNEMER RUWBOUW
	DATE 9 déc. 2025 · ECHELLE 2% · Ref. ECOSSE DATUM SCHAAL · 04/6	

MODIFICATIONS		WIJZIGINGEN
A	05 janvier 2026	modifications suivant avis incomplet
B		
C		

AUCUNE REPRODUCTION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS L'ACCORD DE L'ARCHITECTE

GEEN REPRODUCTIE ZONDER DE TOELATING VAN DE ARCHITEKT

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET RESTENT A VERIFIER SUR PLACE.
ALLE MATEN ZIJN ALS AANWIJZING GEGEVEN EN MOETEN TER PLAATSE WORDEN NAGEZIEN.

TOUT OUVRAGE EN MACONNERIE PORTANTE ET EN BETON ARME EST A EXECUTER SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU CAHIER SPECIAL.
LES FONDATIONS SONT A ETABLIR SUR LE BON SOL A UNE PROFONDEUR MINIMUM DE 90 CM.
ALLE WERKEN IN DRAGEND METSELWERK EN IN GEWAPEND BETON ZIJN TE VERVAARDIGEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BIJZONDER BESTEK.
DE FUNDERINGEN ZIJN OP GOEDE GROND OP TE RICHTEN EN OP EEN DIEPTE VAN MINIMUM 90 CM.